

Projekt: Sanierung Geißbühlstraße von Ringstraße Richtung Bueloch bis Geißbühlbrücke
Basis: Gemeinsame Massenermittlung Hr. Stoll (Stadt Meßstetten) / Hr. OstFw Warnecke (BAIUDbw)
Stand: 27.07.2017

lfd.Nr.	Länge	Breite	Tiefe	Sanierung Deckschicht	Sanierung Tragschicht	Nahtlänge	Bemerkungen
1	2,00	11,00	0,12	22,00	22,00	26,00	Querung
2	54,00	9,50	0,04 / 0,12	513,00	128,25	127,00	Auf 25% der Fläche Sanierung ATS
3	26,00	5,00	0,12	130,00	130,00	62,00	PP Wildgehege
5	6,00	4,00	0,12	24,00	24,00	20,00	Waldeinfahrt links
6	5,00	2,50	0,04	12,50		15,00	Wildgehege Ende
7	2,00	1,00	0,04	2,00		6,00	
8	7,00	4,00	0,12	28,00	28,00	22,00	
9	5,00	5,00	0,12	25,00	25,00	20,00	
10	7,00	3,50	0,12	24,50	24,50	21,00	Einfahrt rechts
11	8,00	2,00	0,04	16,00		20,00	
12	7,00	5,00	0,12	35,00	35,00	24,00	
13	3,00	1,00	0,04	3,00		8,00	Wald rechts
14	19,00	9,00	0,12	171,00	171,00	56,00	
15	5,00	1,00	0,04	5,00		12,00	Einzelstellen ca. 5qm
16	12,00	9,00	0,12	108,00	108,00	42,00	
17	6,00	2,00	0,04	12,00		16,00	
18	55,00	9,00	0,04 / 0,12	495,00	165,00	128,00	Hof Huber Auf 33% der Fläche Sanierung ATS
19	24,00	8,00	0,04	192,00		64,00	
20	10,00	5,00	0,04	50,00		30,00	
21	55,00	8,00	0,04 / 0,12	440,00	220,00	126,00	Auf 50% der Fläche Sanierung ATS
22	11,00	4,00	0,12	44,00	44,00	30,00	
23	5,00	4,00	0,12	20,00	20,00	18,00	
24	24,00	3,50	0,12	84,00	84,00	55,00	
25	10,00	5,00	0,04	50,00		30,00	Einfahrt LEA
26	10,00	1,00	0,04	10,00		22,00	Einzelstellen ca. 10qm
27	21,00	5,00	0,04	105,00		52,00	bei Begegnungszentrum
28	19,00	5,00	0,04	95,00		48,00	
29	1,00	8,50	0,04	8,50		19,00	
30	6,00	4,00	0,04	24,00		20,00	
31	4,00	2,50	0,04	10,00		13,00	
32	9,00	2,00	0,12	18,00	18,00	22,00	Kreuzung Feldweg; Querung tief
33	37,00	2,00	0,04	74,00		78,00	Verdrückungen vor Seiteneinläufen
34	10,00	5,00	0,04 / 0,12	50,00	25,00	30,00	Auf 50% der Fläche Sanierung ATS
35	15,00	5,00	0,04	75,00	37,50	40,00	
36	14,00	5,00	0,04	70,00	35,00	38,00	
37	33,00	5,00	0,04	165,00	82,50	76,00	
38	12,00	4,00	0,04	48,00	24,00	32,00	
39	10,00	9,00	0,04	90,00	45,00	38,00	
40	26,00	2,00	0,04	52,00	26,00	56,00	
41	16,00	4,50	0,04	72,00	36,00	41,00	
42	15,00	3,00	0,04	45,00	22,50	36,00	
43	9,00	4,00	0,04	36,00	18,00	26,00	
44	15,00	8,50	0,04	127,50	63,75	47,00	
45	22,00	5,00	0,04	110,00	55,00	54,00	
46	26,00	5,00	0,04	130,00	65,00	62,00	
14b	20,00	5,00	0,12	100,00	100,00	50,00	
24b	4,00	1,00	0,12	4,00	4,00	10,00	
4a	2,00	2,00	0,04	4,00		8,00	Wald links
4b	1,00	1,00	0,04	1,00		4,00	Wald links
4c	4,00	2,00	0,04	8,00		12,00	Wald links
5b	6,00	2,00	0,12	12,00	12,00	16,00	
5c	4,00	2,00	0,12	8,00	8,00	12,00	
6b	3,00	8,00	0,04	24,00		22,00	

4.082,00 m² 1.906,00 m² 1.962,00 m