stadt meßstetten

☒ Gemeinderat
☐ Technischer Ausschuss
☐ Verwaltungs- und Finanzausschuss

Sitzungsvorlage Nr.: 125/2018
Bearbeiter.: Fritz Stoll

Sitzung am 13.12.2018
Aktenzeichen: 656.20

☒ Öffentlich
☐ Nichtöffentlich

Sichtvermerk:
Bürgermeister Frank Schroft

Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Technischer Ausschuss	Vorberatung	26.04.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	Beschlussfassung	15.06.2018	öffentlich
Gemeinderat	Kenntnisnahme	13.12.2018	öffentlich

Verhandlungsgegenstand:

Tief- und Straßenbauarbeiten in der Lauenstraße im Hauptort
- **Vorstellung der Planung**

Beschlussvorschlag:

1. **Der vorliegenden Planung für die Sanierung der Lauenstraße wird zugestimmt.**
2. **Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Leistungen auszuschreiben und dem Gemeinderat zur Vergabe vorzulegen.**

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:

☒ Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).
☐ Es werden Haushaltsmittel in Höhe von benötigt.
☐ Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt.).
☐ Haushaltsmittel stehen nur mit € zur Verfügung (HHSt.)
☐ Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.
Deckungsvorschlag:

Protokollauszug an:
- **Amt 40**

I. Allgemeines

Die Lauenstraße im Kernort Meßstetten ist in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Neben den Schäden an der Fahrbahn sind auch Schäden am Abwasserkanal sowie der Wasserleitung bekannt. In seiner Sitzung am 15.06.2018 hat der Gemeinderat die Vergabe der Ingenieurleistungen an das Büro Czerwenka aus Albstadt beschlossen. Dieses hat zwischenzeitlich Entwurfsunterlagen vorgelegt, die vorgestellt werden. Gemäß den Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2019 ist die Umsetzung der Maßnahmen in 2019 vorgesehen.

II. Inhalt der Planung

Die Sanierung der Lauenstraße soll im Norden ab der Kreuzung Lauenstraße - Skistraße beginnen und bis zur Kreuzung Lauenstraße – Zeurengasse auf einer Länge von 280 m durchgeführt werden. Dabei soll die Straße in ihrer Lage und Breite weitestgehend entsprechend dem Bestand und den vermessenen Flurstücksgrenzen mit einer Breite von minimal 4,2 m ausgebaut werden. Die Planung beinhaltet darüber hinaus die Erneuerung der städtischen Ver- und Entsorgungsleitungen, die Erschließung der Straße mit Breitbandleerrohren sowie die Mitverlegung von Leitungen Dritter (u.a. Telekom, Netze BW). Im nördlichen Bereich muss entlang der Straße der rutschende Hang mittels einer Untergrundverbesserung und einer Natursteinmauer gesichert werden. Bei Bauanfang und Bauende werden die Ver- und Entsorgungsleitungen in das vorhandene Netz eingebunden wozu in begrenztem zeitlichen Umfang auch in die Skistraße und die Zeurengasse eingegriffen werden muss.

Die Planung für Breitbandbandleerrohre erfolgt in Abstimmung mit dem für die Backbone-Planung beauftragten Ingenieurbüro RBSwave aus Stuttgart. Die Kanaldimensionierung erfolgt in Abstimmung mit dem für den allgemeinen Kanalplan beauftragten Ingenieurbüro Mayer aus Böblingen.

Für die gesamte Baumaßnahme wird mit Kosten in Höhe 1,55 Mio. € gerechnet. Davon entfallen rund 585.000 € auf den Ausbau der Straße, 500.000 € für die Erneuerung des Kanals, 215.000 € für notwendige Untergrundverbesserungen und Hangsicherungen sowie 50.000 € für die Verlegung der Breitbandleerrohre. Die Arbeiten für die Verlegung der Wasserleitung in Höhe von 200.000 € netto werden durch den Bauhof ausgeführt.

III. Weiteres Vorgehen

Die Planung der Maßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen und muss noch als Ausschreibungsplanung ausgearbeitet werden. Darüber hinaus müssen die Planungen nochmals mit den tatsächlichen Gegebenheiten (u.a. Kanalhausanschlüsse) abgeglichen werden. Die Veröffentlichung zur öffentlichen Ausschreibung soll Anfang Januar erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen in der Sitzung des Gemeinderates am 15. Februar 2019 wird angestrebt. Der Baubeginn ist dann je nach Witterung unmittel-

bar nach der Auftragsvergabe möglich und wird sich vermutlich über das gesamte Jahr 2019 hinziehen.

Anlagen

1 Lageplan Nord M 1:200
1 Lageplan Süd M 1:200
1 Regelquerschnitte M 1:50